

KOSZTORYS OFERTOWY

1	BŁYSK	Budowa:	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU	LOKALIZACJA: Jastrzębie Zdrój
---	-------	---------	--	-------------------------------

1. Przygotowania pomieszczeń

Tabela podziału ceny ryczałtowej						
RAZEM					0,00 zł	
Poz.	Opis robót	ilość	jedn.	cena jedn	Wartość	Uwagi
1.	KOB				0,00 zł	
1.1	Organizacja placu budowy				0,00 zł	
1.1.1	Ogrodzenie placu remontu	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.2	Drogi tymczasowe umożliwiające działanie magazynu	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.3	Biuro Budowy oraz Zaplecze socjalne dla pracowników	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.4	Oplata za prąd	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.5	Oplata za wodę	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.6	Sprzątanie doraźne wraz z zapleczem biurowym	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.7	Ochrona Placu budowy	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.8	Kontenery biurowe na zaplecze budowy	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.9	Toalety dla pracowników	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.10	Wywóz odpadów	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.11	Sprzątanie przed odbiorami	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.12	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.2	Inne				0,00 zł	
1.2.1	Geodeta	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.2.2	Kadra	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	Minimum Kierownik Robót oraz 1osoba na stałe nadzorująca i koordynująca prace
1.2.3	Sprzęt - np.. Ładowarki, zwyżki, narzędzi budowlane, itp..	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
1.2.4	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
2	PRACE PROJEKTOWE				0,00 zł	
2.1	Projekt koncepcyjny				0,00 zł	
2.1.1	Wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z ustaleniem z Zamawiającym	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	
2.1.2	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł	

KOSZTORYS OFERTOWY

1	BŁYSK	Budowa:	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU	LOKALIZACJA: Jastrzębie Zdrój
1. Przygotowania pomieszczeń				
2.2	Projekt realizacyjny			0,00 zł
2.2.1	Projekt realizacyjny	1,00	kpl	0,00 zł
2.2.2	Sprawdzani na etapie rozbiórek i prac przygotowawczych stanu istniejących elementów oraz wydawanie ekspertyz i ewentualnych sposobów naprawy, wzmocnienia oraz wymiany.	1,00	kpl	0,00 zł
2.2.3	Nadzór projektowy	1,00	kpl	0,00 zł
2.2.4	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł
2.3	Dokumentacja powykonawcza			0,00 zł
2.3.1	Dokumentacja powykonawcza	1,00	kpl	0,00 zł
2.3.2	Koszty ksero	1,00	kpl	0,00 zł
2.3.3	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł
3	PRACE PRZYGOTOWAWCZE			0,00 zł
3.1	Prace przygotowawcze dotyczące Uruchomienia kompletnego AUTOMATYCZNEGO MAGAZYNU - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW			0,00 zł
3.1.1	Uruchomienie kompletnego AUTOMATYCZNEGO MAGAZYNU - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW	1,00	kpl	0,00 zł
3.1.2	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł
3.2	Prace przygotowawcze dotyczące dachu			0,00 zł
3.2.1	Przygotowanie - oczyszczenie i zabezpieczenie oraz regeneracja dachu nad	350,00	m2	0,00 zł
3.2.2	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł
3.3	Prace przygotowawcze dotyczące dachu			0,00 zł
3.3.1	Przygotowanie - oczyszczenie i zabezpieczenie oraz regeneracja wykończenia stropu w piwnicy pod AUTOMATYCZNY MAGAZYN - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW	350,00	m2	0,00 zł
3.3.2	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł
4	ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIEZAJĄCE			0,00 zł
4.1	Prace rozbiórkowe			0,00 zł
4.1.1	Prace rozbiórkowe elementów zlokalizowanych w piwnicy koniecznych do wykonania celem zabezpieczenia stropu nad Autostoerm dla prac rozbiórkowych na poziomie 0 (dla skuwania płytek oraz posadzki)	350,00	m2	0,00 zł
4.1.2	Usunięcie płytek na całej powierzchni oraz wywiezienie urobku do kontenera - poziom 0	350,00	m2	0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

1	BŁYSK	Budowa:	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU	LOKALIZACJA: Jastrzębie Zdrój	
1. Przygotowania pomieszczeń					
4.1.3	Usunięcie warstwy wylewki celem doprowadzenia sprawdzenia na całej powierzchni stanu istniejącego posadzki oraz stropu - poziom 0.	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
4.1.4	Prace rozbiórkowe elementów ścian działowy oraz sufitów drobny pomieszczeń typu kiosk	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
4.1.5	Pozostałe rozbiórki elementów wystający i pozostałości na istniejącej powierzchni	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
4.1.6	Próby i uruchomienia	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
4.1.7	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Zabezpieczenia				0,00 zł
4.2.1	Zabezpieczenie stropu nad poziomem 0 w celu wykonania rozbiórek posadzki i płytek	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2	Zabezpieczenia dachu podczas prac przygotowawczych w celu zabezpieczeń przed opadami deszczu	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
4.2.3	Zabezpieczenia wynikające z konieczności działania pozostałej części magazynu	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
4.2.4	Zabezpieczenie elektryczne w postaci zamontowania ZASILACZA AWARYJNEGO	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
4.2.5	Zabezpieczenie SYSTEMEM KAMER WRAZ Z REJESTRATOREM I SYSTEMEM NAGRYWANIA W POSTACI DYSKU TWARDEGO	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
4.2.6	Pomiary i uruchomienia zasilania awaryjnego	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
4.2.7	Pomiary i uruchomienia kamer	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
4.2.7	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
5	ROBOTY ZIEMNE WRAZ Z WZMOCNIENIEM GRUNTU				0,00 zł
5.1	ROBOTY ZIEMNE WRAZ Z WZMOCNIENIEM GRUNTU				0,00 zł
5.1.1	Podstawowe roboty ziemne wraz z wzocnieniem termów przyległych do elewacji budyńku w celu likwidacji zawilgoceń w obiekcie.	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
5.1.2	Wykonanie prac polegających na wzmocnieniu gruntu pod fundamentami w rejonie AUTOMATYCZNEGO MAGAZYNU - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW - odwierty , wykopy kontrolen, podbicie fundamentów - celem zminimalizowania osiadań obiektu w tym rejonie ze względu na dużą wrażliwość AUTOMATYCZNEGO MAGAZYNU - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW.	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
5.1.3	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
6	ROBOTY ŻELBETOWE				0,00 zł
6.1	ROBOTY ZIEMNE WRAZ Z WZMOCNIENIEM GRUNTU				0,00 zł
6.1.1	Naprawa pęknięć stropu z góry (rys) poprzez iniekcję.	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
6.1.2	Usunięcie kotew pozostałych w stropie poprzez ich dobicie lub wycięcie a następnie ich uzupełnienie żywicą	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

1	BŁYSK	Budowa:	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU	LOKALIZACJA: Jastrzębie Zdrój	
1. Przygotowania pomieszczeń					
6.1.3	Wykonanie wylewki betonowej	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
6.1.4	Mechaniczna reprofilacja podłoża	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
6.1.5	Sprawdzenie na bieżąco równości i płaskości podłoża laserowym niwelatorem precyzyjnym w siatce 1,0m na 1,0m	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
6.1.6	Wywiezienie urobku do kontenera	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
6.1.7	Gruntowanie na całej powierzchni preparatem na bazie żywic wraz z obsypką piaskiem kwarcowym	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
6.1.8	Wyznaczenie stref odbiegających od wymagań i ponowne ewentualne wykonanie nowego podkładu cementowego	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
6.1.9	Ułożenie zasadniczej masy samorozlewnej na bazie cementu	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
6.1.10	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				0,00 zł
7.1	Roboty wykończeniowe				0,00 zł
7.1.1	Audyt podkładu cementowego na zgodność z wymaganiami AUTOMATYCZNEGO MAGAZYNU - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
7.1.2	Jeżeli to będzie konieczne wykonanie korekty wyznaczonych miejsc poprzez szlifowanie w pezpylowej technologii	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
7.1.3	Wykonanie impregnacji posadzki poddanej szlifowaniu preparatami krzemionkowym	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
7.1.4	Końcowy audyt	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
7.1.5	Skucie tynków istniejących ścian przyległych do AUTOMATYCZNEGO MAGAZYNU - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
7.1.6	Odgrzybienie ścian	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
7.1.7	Gruntowanie ścian	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
7.1.8	Tynkowanie ścian	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
7.1.9	Malowanie	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
7.1.10	Wszelkie obróbki oraz szpalety	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
7.1.11	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
8	ROBOTY ŚLUSARSKI				0,00 zł
8.1	Roboty ślusarskie				0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

1	BŁYSK	Budowa:	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU	LOKALIZACJA: Jastrzębie Zdrój	
1. Przygotowania pomieszczeń					
8.1.1	Schody prowadzące na Antersolę AUTOMATYCZNEGO MAGAZYNU - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
8.1.2	Balustrada do schodów	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
8.1.3	Odboje	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
8.1.4	Drobne elementy ślusarskie	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
8.1.5	Przygotowanie - oczyszczenie i zabezpieczenie oraz regeneracja konstrukcji stalowej dachu nad AUTOMATYCZNYM MAGAZYNEM - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW	350,00	m2	0,00 zł	0,00 zł
8.1.6	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
8.1.7	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9	INSTALACJE				0,00 zł
9.1	Prace instalacyjne elektryczne pod AUTOMATYCZNY MAGAZYN - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW				0,00 zł
9.1.1	Prace sprawdzające i konserwacyjne istniejącej instalacji elektrycznej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.1.2	Rozdzielnica natynkowa	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł WG. własnego rozwiązania
9.1.3	Koryta baks	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł Ilość dopasować do swojego rozwiązania
9.1.4	Koryta plastikowe	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł Ilość dopasować do swojego rozwiązania
9.1.5	Drabinki baks	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł Ilość dopasować do swojego rozwiązania
9.1.6	Gniazda 230V	75,00	szt	0,00 zł	0,00 zł
9.1.7	Gniazda 230V data	10,00	szt	0,00 zł	0,00 zł
9.1.8	Gniazad RJ45 wraz z adaptermi	55,00	szt	0,00 zł	0,00 zł
9.1.9	Zakończenia, ramki kanałowe	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł Ilość dopasować do swojego rozwiązania
9.1.10	Przewód FTP CAT 6	1500,00	m	0,00 zł	0,00 zł
9.1.11	Przewód 5x6mm2	200,00	m	0,00 zł	0,00 zł
9.1.12	Przewód 3x2,5mm2	500,00	m	0,00 zł	0,00 zł
9.1.13	Przewód 3x1,5mm2	300,00	m	0,00 zł	0,00 zł
9.1.14	Szafa RACK	1,00	szt	0,00 zł	0,00 zł WG. własnego rozwiązania

KOSZTORYS OFERTOWY

1	BŁYSK	Budowa:	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO MAGAZYNU	LOKALIZACJA: Jastrzębie Zdrój	
1. Przygotowania pomieszczeń					
9.1.15	Wyłączniki światła	9,00	szt	0,00 zł	0,00 zł
9.1.16	Gniazda 230V	15,00	szt	0,00 zł	0,00 zł
9.1.17	Zabezpieczenia	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.1.18	Szyna uziemiająca	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.1.19	Instalacja okablowania wraz z osprzętem	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.1.20	Pomiary i uruchomienia	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.1.21	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.2	Instalacja oświetlenia				0,00 zł
9.2.1	Oprawy przemysłowe LED min 200W	5,00	szt	0,00 zł	0,00 zł
9.2.2	Naświetlacze LED min 50W	5,00	szt	0,00 zł	0,00 zł
9.2.3	Przewód	350,00	m	0,00 zł	0,00 zł
9.2.4	Rurki, puszki, łączniki, materiały pomocnicze, itp..	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.2.5	Okablowanie i montaż	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.2.6	Prace sprawdzające i konserwacyjne istniejącej instalacji elektrycznej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.2.7	Pomiary i uruchomienia	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.2.8	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
9.3	Instalacja sanitarne				0,00 zł
9.3.1	Instalacja odwodnienia dachu w rejonie AUTOMATYCZNEGO MAGAZYNU - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRZECHOWYWANIA I KOMPLETACJI PRODUKTÓW	5,00	szt	0,00 zł	0,00 zł
9.2.2	Instalacje sanitarne wewnętrzne - jeśli konieczne	5,00	szt	0,00 zł	0,00 zł
9.2.3	Inne nie ujęte powyżej	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł
10	PRZYSTOSOWANIE POWIERZCHNI I PODJAZDU DO WÓZKÓW INWALIDZKICH				0,00 zł
10.1	Przystosowanie powierzchni i podjazdu do wózków inwalidzkich	1,00	kpl	0,00 zł	0,00 zł

Uwaga

1 Ze względu na wykonanie projektu realizacyjnego przez Wykonawcę wszystkie pozycje przedmiarowe oraz ilość podane są poglądową do sprawdzenia przez Wykonawcę oraz podanie własnych przedmiarów i pozycji kosztorysowych.